

PROGETTISTA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ileria Gasparini
Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edil@eigogaspariniassociati.it
P.IVA: 02532800358

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

OGGETTO

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO
DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - Il Stralcio

TRACCO

Presidi antincendio - Pianta piano
secondo e sottotetto

IMBRESO

SCALA

DESCRIZIONE

DATA

TAVOLA

progetto preliminare

dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF)

giugno 2014

V.05

progetto esecutivo


settembre 2017

aggiornamento


novembre 2020

1.5 - Il piano approvato è dovuto agli interventi di riordino preventivi di cui al presente documento.

Il contenuto di questo documento è di natura puramente tecnica e non può essere divulgato o utilizzato senza una autorizzazione formale dello studio di progettazione e del progettista. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare lo studio e il progettista.



PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO SOTTOTETTO

LEGENDA

	Strutture portanti/separanti R/REI 30
	Strutture portanti/separanti REI 60
	Strutture portanti/separanti REI 90
	Porzione di edificio attualmente inutilizzata
	Locali di deposito con superficie < 50 mq. caratteristiche: - carico di incendio < 797 MJ/mq - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI 60 - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a REI 60 e con dispositivo di autochiusura - presenza di ventilazione naturale pari a 1/10 della superficie - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme - estintore portatile di incendio con carica minima 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B

	Percorso di uscita verso l'alto
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso orizzontale
	Luce di emergenza con pittogramma di uscita orizzontale
	Luce di emergenza con pittogramma di uscita verso il basso
	Lampada di emergenza LED
	Estintore a CO 2 portatile da 5 Kg con capacità estinguente 89 BC
	Estintore portatile a polvere 6 kg con capacità estinguente 55A 233BC
	Rilevatore di fumo ad onde radio
	Spazio calmo
	Porta REI
	Vetrata/porta vetrata REI
	Porta REI tenuta in posizione NORMALMENTE APERTA tramite dispositivo di rilascio elettromagnetico
	Uscita di emergenza con apertura a spinta
	Segnalatori ottici-acustici collegati ai rilevatori
	Diffusore sonoro da incasso
	Pulsante di allarme manuale
	Pulsante di allarme manuale