




N.B.: il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.


Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale della proprietà e del progettista. Anche in caso di autorizzazione è obbligatorio citare la committenza, il progettista e l'esecutore.

 Strutture REI 30
  Strutture REI 60
  Strutture REI 90
  Vetrate di compartimentazione REI 30


	<p><b>Comparto 1 - 29 mq</b></p> <p>Destinazione d'uso: Scala Protetta con strutture e sistemi di compartimentazione R/REI 30</p>
	<p><b>Comparto 2 - 320 mq</b></p> <p>Ricovero in regime residenziale Affollamento: 292*2=46 persone Sale d'attesa Affollamento: 17*0,4= 7 persone</p> <p>AFFOLLAMENTO TOTALE= 53 Capacità di deflusso: 37,5 Moduli necessari: 53/37,5=2 N. moduli di accesso alla scala principale:2 n. moduli spazio calma: 4</p>
	<p><b>Comparto 3 - 12 mq</b></p> <p>Destinazione d'uso: Scala Protetta con strutture e sistemi di compartimentazione R/REI 30</p>
	<p><b>Comparto 4 - 264 mq</b></p> <p>Ricovero in regime residenziale Affollamento: 132*2= 26 persone Sale d'attesa Affollamento: 43,5*0,4= 18 persone</p> <p>AFFOLLAMENTO TOTALE= 44 Capacità di deflusso: 37,5 Moduli necessari: 44/37,5=2 n. moduli spazio calma: 3 n. moduli di accesso alla scala esterna: 2</p>
	<p><b>Comparto 5 - 8,00 mq</b></p> <p>Destinazione d'uso: Spazio Calmo</p>
	<p><b>Comparto 6 - 18,30 mq</b></p> <p>Destinazione d'uso: Filtro a prova di fumo</p>

	<p><b>Comparto 3.1 - 89 mq</b></p> <p>Lavanderia e stenditoio  Affollamento: 4 persone  Capacità di deflusso: 37,5  Moduli necessari: 4/37,5 = 1  Moduli di accesso alla scala protetta: 2</p>
	<p><b>Comparto 3.2 - 380 mq</b></p> <p>Cappella  Affollamento: 30 persone  Spogliatoio e altri ambienti  Affollamento: 10 persone</p> <p><b>AFFOLLAMENTO TOTALE = 40 persone</b>  Capacità di deflusso: 37,5  Moduli necessari: 40/37,5 = 1  Moduli di accesso alla scala protetta: 2  n moduli scala esterna: 2</p>
	<p><b>Comparto 3 - 38 mq</b></p> <p>Destinazione d'uso: Scala protetta  con strutture e sistemi di compartimentazione R/E/R1 30</p>

	n. persone	giorno	orario
spogliatoi	10	lun-dom	mattinata
cappella	30	mercoledì e festivi	1 ora pomeriggio
stenditoio - lavanderia	2	lun-dom	mattinata



PIANTA PIANO SECONDO  
totale posti letto: 36



PIANTA PIANO SOTTOTETTO