

**R.T.P.**

**STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI  
STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI**



# Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio nell'Emilia



## LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO "I.T.L. EINAUDI" DI CORREGGIO - 2° LOTTO

CUP: C46F19000140001



Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

### PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile unico procedimento:  
Arch. Raffaele Aliperti

Progettisti:

**R.T.P.**

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - STUDIO INGEGNERIA GUIDETTI-SERRI

STUDIO DI INGEGNERIA ING. FAUSTO VIESI - GEOL. ARRIGO GIUSTI

ELABORATO A.01.04

ELENCO PREZZI UNITARI

AGOSTO 2022

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	AGO. 2022	PROGETTO ESECUTIVO		ING. MARCO POLI	ING. MARCO POLI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1.7.A.1B***	<b>Oneri di smaltimento cemento, mattoni.</b> Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni: Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 170107, rottami da demolizione CER 170904: oltre 3 ton. <b>euro (otto/00)</b>	ton	8,00
Nr. 2 1.7.A.2***	<b>Oneri di smaltimento mattonelle e ceramiche.</b> Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni Smaltimento mattonelle e ceramiche CER 170103. <b>euro (undici/00)</b>	ton	11,00
Nr. 3 1.7.A.4***	<b>Oneri di smaltimento cartongesso.</b> Oneri di smaltimento rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizioni. Smaltimento cartongesso (non contaminato da sostanze pericolose) CER 170802. <b>euro (centosettanta/00)</b>	ton	170,00
Nr. 4 15.4.10A***	<b>Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate.</b> Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate (concimazione, erpicatura leggera, semina, rullatura ed irrigazione con acqua a disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il primo sfalcio: semina primaverile (gr.50 per mq.) per singole superfici da 100 a 300 mq. <b>euro (quattro/75)</b>	mq	4,75
Nr. 5 A01.004.005. a*	<b>Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili).</b> Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). <b>euro (sei/80)</b>	mc	6,80
Nr. 6 A01.007.005. a*	<b>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per profondità fino a 2 m.</b> Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m. <b>euro (ottantauno/11)</b>	mc	81,11
Nr. 7 A01.007.010 *	<b>Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose.</b> Compenso allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose. <b>euro (diciannove/47)</b>	mc	19,47
Nr. 8 A01.007.015 *	<b>Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale.</b> Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale. <b>euro (dodici/97)</b>	mc	12,97
Nr. 9 A01.007.025. a*	<b>Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua valutato a mc di scavo.</b> Compenso allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione: valutato a mc di scavo. <b>euro (trentasei/41)</b>	mc	36,41
Nr. 10 A01.010.005. a*	<b>Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra.</b> Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km. <b>euro (zero/74)</b>	mc/km	0,74
Nr. 11 A01.010.010. a*	<b>Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, con materiale di risulta proveniente da scavo.</b> Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo. <b>euro (quattro/31)</b>	mc	4,31
Nr. 12 A01.013.005 *	<b>Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta.</b> Compenso per esaurimento d'acqua (aggottamento), per ogni metro cubo di scavo a sezione ristretta, oltre il normale aggottamento comunque superiore ad una altezza di falda che si mantenga costante oltre i 20 cm, eseguito con pompe, compreso ogni onere. <b>euro (uno/47)</b>	mc	1,47
Nr. 13 A02.001.005 *	<b>Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo.</b> Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. <b>euro (trentasei/58)</b>	cadauno	36,58
Nr. 14 A02.001.010 *	<b>Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente.</b> Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. <b>euro (duecentocinquantadue/50)</b>	cadauno	252,50
Nr. 15	<b>Magrone di sottofondazione dosaggio 150 kg/mc.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A03.007.005. a*	<b>Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc.</b> <b>euro (centouno/35)</b>	mc	101,35
Nr. 16 A03.007.015. a*	<b>Conglomerato cementizio per opere di fondazione classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).</b> Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq). <b>euro (centosessantacinque/57)</b>	mc	165,57
Nr. 17 A03.007.140 *	<b>Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm.</b> Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per impiego di inerti con D massimo 15 mm. <b>euro (quattro/32)</b>	mc	4,32
Nr. 18 A03.007.150. c*	<b>Conglomerato cementizio autocompattante per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq).</b> Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040, conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq). <b>euro (duecentocinque/31)</b>	mc	205,31
Nr. 19 A03.007.170. b*	<b>Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Quota fissa per montaggio e posizionamento.</b> Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio da 36 a 42 m. <b>euro (duecentootto/47)</b>	cadauno	208,47
Nr. 20 A03.007.170. c*	<b>Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo. Per ogni mc pompato braccio fino a 36 m.</b> Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/mc): per ogni mc pompato braccio fino a 36 m. <b>euro (nove/12)</b>	mc	9,12
Nr. 21 A03.010.005. c*	<b>Casseforme rette per pareti rettilinee in elevazione.</b> Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione. <b>euro (trentatre/41)</b>	mc	33,41
Nr. 22 A03.010.010 *	<b>Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata.</b> Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista. <b>euro (sette/47)</b>	mq	7,47
Nr. 23 A03.010.020 *	<b>Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m</b> Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. <b>euro (cinque/84)</b>	mq	5,84
Nr. 24 A03.013.005. a*	<b>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio. Diametro 6 mm.</b> Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm. <b>euro (due/17)</b>	kg	2,17
Nr. 25 A03.013.005. b*	<b>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio. Diametro 8 mm.</b> Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm. <b>euro (due/10)</b>	kg	2,10
Nr. 26 A03.013.005. c*	<b>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio. Diametro 10 mm.</b> Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LL.PP., in barre: diametro 10 mm. <b>euro (due/08)</b>	kg	2,08
Nr. 27 A03.013.005. d*	<b>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio. Diametro 12 mm.</b> Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm. <b>euro (due/07)</b>	kg	2,07
Nr. 28 A03.013.005. e*	<b>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio. Diametro 14÷30 mm.</b> Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14÷30 mm. <b>euro (due/07)</b>	kg	2,07
Nr. 29 A03.013.010. c*	<b>Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C. Diametro 8 mm.</b> Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm. <b>euro (due/22)</b>	kg	2,22
Nr. 30 A04.001.005. c*	<b>Massetto isolante in conglomerato cementizio con argilla espansa.</b> Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa. <b>euro (trecentoquarantauno/47)</b>	mc	341,47
Nr. 31 A04.004.005 *	<b>Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni.</b> Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici <b>euro (cinquantatre/54)</b>	mc	53,54
Nr. 32 A05.004.015. d*	<b>Muratura in mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm.</b> Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 12 x 14 x 28 cm. <b>euro (cinquantadue/27)</b>	mq	52,27
Nr. 33 A05.034.010. a*	<b>Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato.</b> Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite Reinforced Mortar), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate con resina termoidurente, modulo elastico a trazione medio 25.000 N/mm <sup>2</sup> , compresa la pulitura degli elementi murari, il lavaggio della superficie muraria, l'esecuzione di perfori in numero di 4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in G.F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2 lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione maglie conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in ragione del 20% circa rispetto alla superficie totale da rinforzare); applicazione di intonaco strutturale di spessore 3 cm, resistenza a compressione 8-15 MPa, con finitura a frattazzo; materiali riciclabili in conformità ai protocolli CsI, esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna, applicazione per spessori della parete fino a 60 cm: su entrambe le facce della parete, resistenza a trazione caratteristica della singola barra ≥ 4,3 kN e allungamento a rottura 1,8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo ≥ 0,25 kN, resistenza residua agli ambienti alcalini (1000 ore) ≥ 85%: con maglia 33 x 33 mm, spessore 3 mm, n. 30 barre/metro/lato. <b>euro (duecentoventisette/71)</b>	mq	227,71
Nr. 34 A07.037.010. d*	<b>Canali di gronda, converse e scossaline.</b> Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 8/10. <b>euro (trentacinque/14)</b>	ml	35,14
Nr. 35 A08.004.005. d*	<b>Intonaco civile per interni su pareti verticali.</b> Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia. <b>euro (venticinque/41)</b>	mq	25,41
Nr. 36	<b>Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A08.022.020 *	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature. <b>euro (sei/61)</b>	mq	6,61
Nr. 37 A08.022.030. a*	<b>Armatura di intonaci.</b> Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq. <b>euro (sei/51)</b>	mq	6,51
Nr. 38 A09.004.005. a*	<b>Controsoffitto in lastre di cartongesso spessore lastra 12,5 mm.</b> Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm. <b>euro (trenta/40)</b>	mq	30,40
Nr. 39 A09.028.005. a*	<b>Parete divisoria in lastre di cartongesso. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete</b> Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete. <b>euro (trentacinque/69)</b>	mq	35,69
Nr. 40 A09.028.005. b*	<b>Parete divisoria in lastre di cartongesso. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete.</b> Parete divisoria in lastre di cartongesso, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete. <b>euro (cinquantadue/02)</b>	mq	52,02
Nr. 41 A09.028.005. e*	<b>Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm.</b> Sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm. <b>euro (cinque/98)</b>	mq	5,98
Nr. 42 A10.019.140. a*	<b>Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in opera per isolamento termoacustico a cappotto. Sp. pannelli 100mm.</b> Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in opera per isolamento termoacustico a cappotto ETAG, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, avente le seguenti caratteristiche: conduttività termica $\lambda \leq 0,035$ W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq 10$ kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione $\geq 7,5$ kPa (UNI EN 1607), con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza fissati per con adeguati tasselli al supporto stesso, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità $\geq 140$ g/mq, escluso il rivestimento finale idrosiliconico granulometrico colorato con primer pigmentato adeguato all'ETA del produttore del sistema da conteggiare a parte: densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70): spessore pannelli 100 mm. <b>euro (ottantasette/10)</b>	mq	87,10
Nr. 43 A10.019.140. b*	<b>Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in opera per isolamento termoacustico a cappotto. ogni 20 mm in più.</b> Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in opera per isolamento termoacustico a cappotto ETAG, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, avente le seguenti caratteristiche: conduttività termica $\lambda \leq 0,035$ W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico distribuito) $\geq 10$ kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione $\geq 7,5$ kPa (UNI EN 1607), con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza fissati per con adeguati tasselli al supporto stesso, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità $\geq 140$ g/mq, escluso il rivestimento finale idrosiliconico granulometrico colorato con primer pigmentato adeguato all'ETA del produttore del sistema da conteggiare a parte: densità pannelli 78 kg/mc circa (120/70): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più. <b>euro (otto/28)</b>	mq	8,28
Nr. 44 A10.020.005 *	<b>Finitura per sistemi a cappotto.</b> Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato silconico ad emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8 kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore <b>euro (ventitre/06)</b>	mq	23,06
Nr. 45 A15.001.015. a*	<b>Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo. Spessore 20 mm.</b> Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilianti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm. <b>euro (tredici/49)</b>	mq	13,49
Nr. 46	<b>Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo. Per ogni centimetro in più di spessore.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A15.001.015. b*	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilianti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio: per ogni centimetro in più di spessore. <b>euro (cinque/73)</b>	mq	5,73
Nr. 47 A15.016.035. a*	<b>Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, effetto cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm.</b> Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo Bla GL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm. <b>euro (trentanove/16)</b>	mq	39,16
Nr. 48 A16.001.005. a*	<b>Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle.</b> Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 25 x 38 cm: effetto cemento superficie omogenea naturale, spessore 8,5 mm. <b>euro (cinquantacinque/31)</b>	mq	55,31
Nr. 49 A16.022.030. d*	<b>Zoccolino di gres porcellanato.</b> Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto granigliato o tinta unita, 10 x 20 cm, spessore 8 mm. <b>euro (venti/55)</b>	ml	20,55
Nr. 50 A17.004.005 *	<b>Grigliato elettroforgiato.</b> Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo liscio. <b>euro (settantauno/91)</b>	mq	71,91
Nr. 51 A17.007.005. c*	<b>Cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm</b> Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte: cancello carrabile scorrevole, luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra. <b>euro (tremilasettecentocinquantacinque/32)</b>	cadauno	3'755,32
Nr. 52 A17.022.005. c*	<b>Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera dimensioni 2500 x 2500 mm.</b> Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm. <b>euro (millecinquantanove/20)</b>	cadauno	1'059,20
Nr. 53 A18.025.005. a	<b>Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) standard, peso 4,5 kg/mq.</b> Avvolgibili in resine sintetiche (materia plastica in pvc) con stecche dello spessore di 13 ÷ 14 x 45 mm, fisse o distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, autoaggancianti, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo in metallo, staffe, puleggia, cinghia di manovra, guidacinghia, squadrette o tappi di arresto, attacchi al rullo, guide fisse ad U in ferro zincato, avvolgitore incassato con cassetta e barra terminale in legno o plastica, forniti e posti in opera compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (misurato per la luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e di 5 cm sulla larghezza in caso di guide incassate e per una misura minima di 1,80 mq), incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: standard, peso 4,5 kg/mq. <b>euro (sessantauno/11)</b>	mq	61,11
Nr. 54 A18.028.005. c*	<b>Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm.</b> Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 11 ÷ 15 cm. <b>euro (sedici/15)</b>	ml	16,15
Nr. 55 A18.031.016. e*	<b>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc: portafinestra 2 ante, a battente</b> Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, trasmittanza termica del nodo Uf = 1 W/mqK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta antatelaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK, idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quattrocentsettantaquattro/21)</b>	mq	474,21
Nr. 56 A18.031.016. f*	<b>Serramento realizzato con profili estrusi di pvc: finestra scorrevole complanare.</b> Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco, sistema caratterizzato da profili idonei per zona climatica E-F, trasmittanza termica del nodo $U_f = 1 \text{ W/mqK}$ , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 3 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, montato su controtelaio da computarsi a parte, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, doppio riscontro antiscasso anta, con carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130 kg simmetriche e quant'altro necessario per il funzionamento, anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta antatelaio, vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica E-F, con canalina a bordo caldo TGI, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica E con trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$ , idoneo per zona climatica F con trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$ , prestazione acustica $R_w = 36 \text{ dB}$ , copriprofili interni sui 3 lati delle dimensioni di 60 x 7 mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri) a 2 ante, telaio su 4 lati. <b>euro (cinquecentonovantadue/91)</b>	mq	592,91
Nr. 57 A20.001.005 *	<b>Preparazione del fondo di superfici murarie interne.</b> Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua <b>euro (due/12)</b>	mq	2,12
Nr. 58 A20.007.005. a*	<b>Tinteggiatura a tempera di superfici.</b> Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire. <b>euro (quattro/80)</b>	mq	4,80
Nr. 59 A20.025.005. b*	<b>Pittura intumescente monocomponente per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 60.</b> Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI 60. <b>euro (ventidue/14)</b>	mq	22,14
Nr. 60 A21.001.015. b*	<b>Preparazione del terreno alla semina o al trapianto.</b> Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 50 mq. <b>euro (zero/15)</b>	mq	0,15
Nr. 61 A21.013.020. d*	<b>Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse: robinia pseudoacacia.</b> Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto $16 \div 18 \text{ cm}$ : robinia pseudoacacia. <b>euro (centocinquantasei/63)</b>	cadauno	156,63
Nr. 62 A23.001.010. c*	<b>Carpenteria in acciaio S275 JR in profilati laminati a caldo.</b> Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture reticolari: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 <b>euro (cinque/03)</b>	kg	5,03
Nr. 63 A23.004.005 *	<b>Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche.</b> Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione. <b>euro (zero/10)</b>	kg	0,10
Nr. 64 A23.004.010. b*	<b>Sabbatura con grado di pulitura SA 2,5.</b> Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 2,5. <b>euro (zero/25)</b>	kg	0,25
Nr. 65 A23.004.015 *	<b>Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico.</b> Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico. <b>euro (zero/16)</b>	kg	0,16
Nr. 66 A23.004.025. b*	<b>Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche.</b> Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano. <b>euro (zero/23)</b>	kg	0,23
Nr. 67 A23.004.030. a*	<b>Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco.</b> Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa $500 \text{ }^\circ\text{C}$ previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg. <b>euro (zero/54)</b>	kg	0,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 68 AM.IE.2°L*** ***	<b>Assistenze murarie impianto elettrico II° LOTTO.</b> Assistenze murarie impianto elettrico I° LOTTO. <b>euro (ventiduemila/00)</b>	cadauno	22'000,00
Nr. 69 AM.IM.2°L* ****	<b>Assistenze murarie impianti meccanici II° LOTTO.</b> Assistenze murarie impianti meccanici II° LOTTO. <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 70 AP01.2°L*** **	<b>Fornitura e posa in opera di bocca di lupo prefabbricata.</b> Fornitura e posa in opera di bocca di lupo prefabbricata in poliestere rinforzato con fibre di vetro di dimensioni 120x100x43 completa di griglia in acciaio zincato antitacco e bocchello d.70 mm. per lo scarico inefriore e sifone. <b>euro (duecentosessantatre/19)</b>	cadauno	263,19
Nr. 71 AP02.2°L*** **	<b>Smontaggio e rimontaggio con parziale sostituzione centralina impianto ascensore.</b> Smontaggio e rimontaggio con parziale sostituzione centralina impianto ascensore. <b>euro (ventiunomilasettecentonovanta/89)</b>	cadauno	21'790,89
Nr. 72 AP03.2°L*** **	<b>Rimontaggio di porte interne.</b> Rimontaggio di porte interne di varie misure compresa la fornitura e posa in opera di nuovi coprifili, con verifica di cardini, serrature, maniglie, completo di librefcazione e regoazione per una corretto rimontaggio. <b>euro (centonove/61)</b>	cadauno	109,61
Nr. 73 AP04.2°L*** **	<b>Ripristino copriferro di travetti prefabbricati di solai in laterocemento degradato.</b> Ripristino copriferro di travetti prefabbricati di solai in laterocemento degradato con problemi di ammaloramento del fondello in laterizio e cls mediante ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con applicazione a cazzuola per spessore medio di 30 mm, previa adeguata preparazione dei supporti e bagnatura a rifiuto da contabilizzare a parte, di geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, GreenBuilding Rating® 3, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti dalla EN 1504-9 - tipo GEOLITE® di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50 MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 8 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥ 20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1); L'intervento si svolge nelle seguente fasi: a) preparazione del supporto con asportazione laterizio e calcestruzzo ammalorato; b) stesura di un strato di geomalta a completo ricoprimento e ripristino copriferro. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (trentanove/75)</b>	mq	39,75
Nr. 74 AP05.2°L*** **	<b>Fornitura e posa in opera di ancoraggio in acciaio.</b> Fornitura e posa in opera di ancoraggio realizzato con barra ad aderenza migliorata in acciaio del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, con ancoraggio chimico ( tipo Fischer, Hilti o similari), diametro barra 12 mm, compresa la formazione del foro con attrezzatura diamantata e/o vidiata e sua pulizia, lunghezza foro min. 20 cm, lunghezza barra 70 cm. Il tutto per dare l'ancoraggio finito e pronto per le lavorazioni successive. <b>euro (quattordici/56)</b>	cadauno	14,56
Nr. 75 AP06.1°L*** **	<b>Rimontaggio di porte interne.</b> Rimontaggio di porte interne di varie misure compresa la fornitura e posa in opera di nuovi coprifili, con verifica di cardini, serrature, maniglie, completo di librefcazione e regoazione per una corretto rimontaggio. <b>euro (centosette/52)</b>	cadauno	107,52
Nr. 76 B01.004.015. a*	<b>Demolizione di muratura in mattoni pieni.</b> Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni. <b>euro (dieci/97)</b>	mq	10,97
Nr. 77 B01.004.015. b*	<b>Demolizione di muratura in mattoni forati.</b> Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati. <b>euro (otto/78)</b>	mq	8,78
Nr. 78 B01.004.025. b*	<b>Demolizione di struttura in calcestruzzo armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale.</b> Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale. <b>euro (trecentoventi/32)</b>	mc	320,32
Nr. 79 B01.007.005. c*	<b>Taglio di superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 80 ÷ 100 mm.</b> Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 80 ÷ 100 mm.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (sei/84)</b>	ml	6,84
Nr. 80 B01.007.015. b*	<b>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche strutture in laterizio: profondità di taglio 100 ÷ 150 mm.</b> Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 100 ÷ 150 mm <b>euro (sessantanove/56)</b>	ml	69,56
Nr. 81 B01.007.020. b*	<b>Taglio di superfici verticali con seghe elettriche strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 150.</b> Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 100 ÷ 150 mm. <b>euro (centoventinove/94)</b>	ml	129,94
Nr. 82 B01.007.020. d*	<b>Taglio di superfici verticali strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm.</b> Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm. <b>euro (duecentodiciassette/26)</b>	ml	217,26
Nr. 83 B01.013.005. a*	<b>Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro.</b> Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. <b>euro (quindici/68)</b>	mq	15,68
Nr. 84 B01.016.015 *	<b>Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica.</b> Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla. <b>euro (nove/40)</b>	mq	9,40
Nr. 85 B01.016.020 *	<b>Demolizione di pavimento in mattoni, marmette.</b> Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale. <b>euro (dieci/97)</b>	mq	10,97
Nr. 86 B01.016.070 *	<b>Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito</b> Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. <b>euro (centosettantadue/40)</b>	mc	172,40
Nr. 87 B01.016.085 *	<b>Demolizione di rivestimento in ceramica.</b> Demolizione di rivestimento in ceramica. <b>euro (sette/59)</b>	mq	7,59
Nr. 88 B01.016.115 *	<b>Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo.</b> Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri. <b>euro (due/98)</b>	ml	2,98
Nr. 89 B01.022.030 *	<b>Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso</b> Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica. <b>euro (nove/92)</b>	mq	9,92
Nr. 90 B01.025.035 *	<b>Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera.</b> Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso. <b>euro (sette/84)</b>	ml	7,84
Nr. 91 B01.034.005 *	<b>Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.</b> Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. <b>euro (diciannove/83)</b>	mq	19,83
Nr. 92 B01.034.010 *	<b>Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc.</b> Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. <b>euro (ventisei/44)</b>	mq	26,44
Nr. 93 B01.034.015 *	<b>Smontaggio di porta interna o esterna in legno.</b> Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. <b>euro (sedici/53)</b>	mq	16,53
Nr. 94 B01.034.025	<b>Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie.</b> Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
*	controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. <b>euro (ventitre/13)</b>	mq	23,13
Nr. 95 B01.034.030 *	<b>Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie</b> Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. <b>euro (ventiotto/18)</b>	mq	28,18
Nr. 96 B01.040.020. a*	<b>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... n ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore</b> Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore <b>euro (dieci/34)</b>	Cadauno	10,34
Nr. 97 B01.040.020. b*	<b>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore</b> Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore <b>euro (quindici/21)</b>	Cadauno	15,21
Nr. 98 B01.040.025. c*	<b>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magist ... radianti in acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante</b> Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: oltre 1.000 mm, per piastra radiante <b>euro (venti/08)</b>	Cadauno	20,08
Nr. 99 B01.061.005 *	<b>Trasporto a discarica controllata.</b> Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. <b>euro (quarantanove/31)</b>	mc	49,31
Nr. 100 B01.061.015 *	<b>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni.</b> Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico <b>euro (ventitre/44)</b>	mc	23,44
Nr. 101 B01.061.020 *	<b>Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza.</b> Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m. <b>euro (trentasette/62)</b>	mc	37,62
Nr. 102 B02.004.010. a*	<b>Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata</b> Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00 m. <b>euro (settantacinque/20)</b>	ml	75,20
Nr. 103 B02.004.055. b*	<b>Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm.</b> Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: eseguita a gravità. <b>euro (quattordici/26)</b>	ml	14,26
Nr. 104 B02.004.055. c*	<b>Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm. Sovrapprezzo per resina acrilica.</b> Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l'onere per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: sovrapprezzo per resina acrilica da additivare alla boiaccia di cemento, per cuciture armate, compresa la preparazione di detta resina secondo la formula di dosaggio stabilito dalla casa produttrice. <b>euro (tre/48)</b>	kg	3,48
Nr. 105 C01.019.025. a*	<b>Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera.</b> Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento. <b>euro (quarantasei/30)</b>	mc	46,30
Nr. 106 C01.022.021. a*	<b>Strato di usura in conglomerato bituminoso spessore compreso fino a 3 cm.</b> Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm. <b>euro (otto/08)</b>	mq	8,08
Nr. 107 C01.022.023 *	<b>Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti.</b> Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti. <b>euro (due/43)</b>	mq	2,43
Nr. 108 C01.022.024 *	<b>Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq.</b> Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq. <b>euro (uno/62)</b>	mq	1,62
Nr. 109 C01.022.025 *	<b>Trattamento superficiale del manto bituminoso.</b> Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (uno/90)</b>	mq	1,90
Nr. 110 C01.034.005 *	<b>Realizzazione marciapiede.</b> Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura. <b>euro (undici/34)</b>	mq	11,34
Nr. 111 C01.058.050. a*	<b>Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido.</b> Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: posti su malta: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato. <b>euro (venti/33)</b>	mq	20,33
Nr. 112 C02.016.055. a*	<b>Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm</b> Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm. <b>euro (ventinove/35)</b>	ml	29,35
Nr. 113 C02.019.070. a*	<b>Pozzetto di raccordo carrabile: 60 x 60 x 85 cm.</b> Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg. <b>euro (duecentoventiuno/97)</b>	cadauno	221,97
Nr. 114 C02.019.135. g*	<b>Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm.</b> Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucchiolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 54 kg circa. <b>euro (duecentocinquanta/69)</b>	cadauno	250,69
Nr. 115 C03.001.025. b*	<b>Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompressi a doppio strato.</b> Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompressi a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuota per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: colorata. <b>euro (trentauno/03)</b>	mq	31,03
Nr. 116 C03.004.045. c*	<b>Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione.</b> Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm. <b>euro (novantasei/09)</b>	mq	96,09
Nr. 117 C04.001.005. a*	<b>Telo di polietilene di colore bianco o nero.</b> Telo di polietilene di colore bianco o nero, spessore minimo 200 µm, inalterabile dagli agenti atmosferici per almeno un anno, in rotoli di altezza tra 10 e 18 m <b>euro (due/71)</b>	mq	2,71
Nr. 118	<b>CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI. Piazzamento fino a diam 350 mm.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D.21.02.30.e b1* *	<b>CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI</b> con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, ecc.: eb) Su conglomerato cementizio anche armato eb1) piazzamento fino a diam 350 mm. <b>euro (quarantauno/00)</b>	cadauno	41,00
Nr. 119 D.21.02.30.e b4* *	<b>CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI. Perforazione ogni cm. di profondità.</b> CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI con motore elettrico, elettroidraulico o ad aria, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, aerazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, ecc.: eb4) perforazione ogni cm di diam. per ogni cm di prof. (fino a diam. 350). <b>euro (zero/12)</b>	cm	0,12
Nr. 120 D.25.03.01.a * *	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale d. 100.</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti/prolunghe prefabbricati in cemento, compresi sottofondo e rinfiando in cls, esclusi scavo e reinterro: a) pozzetto pluviale d. 100. <b>euro (quarantatre/00)</b>	cadauno	43,00
Nr. 121 D02.001.005. b*	<b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 1,5 mmq.</b> Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq. <b>euro (zero/99)</b>	ml	0,99
Nr. 122 D02.001.005. c*	<b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 2,5 mmq.</b> Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq. <b>euro (uno/31)</b>	ml	1,31
Nr. 123 D02.001.005. g*	<b>Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V - sezione 16 mmq.</b> Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 16 mmq. <b>euro (quattro/55)</b>	ml	4,55
Nr. 124 D02.001.060. b*	<b>Cavo flessibile bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq.</b> Cavo flessibile bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq <b>euro (tre/34)</b>	ml	3,34
Nr. 125 D02.001.065. a*	<b>Cavo flessibile tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq.</b> Cavo flessibile tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq. <b>euro (tre/24)</b>	ml	3,24
Nr. 126 D02.001.065. b*	<b>Cavo flessibile tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq.</b> Cavo flessibile tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq. <b>euro (tre/99)</b>	ml	3,99
Nr. 127 D02.001.065. d*	<b>Cavo flessibile tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq.</b> Cavo flessibile tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq. <b>euro (sei/21)</b>	ml	6,21
Nr. 128 D02.001.070. d*	<b>Cavo flessibile tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq.</b> Cavo flessibile tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq. <b>euro (sette/80)</b>	ml	7,80
Nr. 129 D02.007.005. d*	<b>CANALI PORTACAVI IN LAMIERA sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10.</b> CANALI PORTACAVI IN LAMIERA Installazione secondo parametri antisismici e certificazione finale del sistema di fissaggio. Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: Installazione secondo parametri antisismici e certificazione finale del sistema di fissaggio sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10. <b>euro (quarantauno/01)</b>	ml	41,01
Nr. 130 D02.007.060. a*	<b>Setto separatore in acciaio zincato per canale di altezza: 75 mm.</b> Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm. <b>euro (undici/98)</b>	ml	11,98
Nr. 131 D02.010.005. a*	<b>Canale portacavi in pvc rigido 60 x 40 mm.</b> Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60 x 40 mm. <b>euro (sedici/61)</b>	ml	16,61
Nr. 132 D02.010.005.	<b>Canale portacavi in pvc rigido 200 x 80 mm.</b> Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
m*	terminali: 200 x 80 mm <b>euro (sessantaquattro/68)</b>	ml	64,68
Nr. 133 D02.016.005. c*	<b>Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie media: 25 mm.</b> Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 25 mm. <b>euro (cinque/17)</b>	ml	5,17
Nr. 134 D02.016.005. d*	<b>Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie media: 32 mm.</b> Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 32 mm. <b>euro (sei/14)</b>	ml	6,14
Nr. 135 D02.016.005. e*	<b>Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie media: 40 mm.</b> Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 40 mm. <b>euro (sette/16)</b>	ml	7,16
Nr. 136 D02.016.020. c*	<b>Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie pesante: 25 mm.</b> Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm. <b>euro (otto/32)</b>	ml	8,32
Nr. 137 D02.016.020. d*	<b>Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie pesante: 32 mm.</b> Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm. <b>euro (dieci/78)</b>	ml	10,78
Nr. 138 D02.016.020. e*	<b>Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie pesante: 40 mm.</b> Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, serie pesante class. 4321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 40 mm. <b>euro (dodici/39)</b>	ml	12,39
Nr. 139 D02.019.005. g*	<b>Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete. d. 125 mm.</b> Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, diametro esterno: 125 mm. <b>euro (dieci/55)</b>	ml	10,55
Nr. 140 D02.022.005. c*	<b>Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 120 x 95 x 70.</b> Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 120 x 95 x 70. <b>euro (diciannove/92)</b>	cadauno	19,92
Nr. 141 D02.022.005. g*	<b>Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70.</b> Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 290 x 150 x 70. <b>euro (trentaquattro/45)</b>	cadauno	34,45
Nr. 142 D02.022.010. d*	<b>Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 100 x 100 x 50.</b> Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50. <b>euro (trentatré/45)</b>	cadauno	33,45
Nr. 143 D02.022.010. f*	<b>Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 150 x 110 x 70.</b> Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70. <b>euro (quaranta/43)</b>	cadauno	40,43
Nr. 144 D02.022.010. h*	<b>Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera.</b> Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera. <b>euro (sessantatré/99)</b>	cadauno	63,99
Nr. 145 D02.022.010. k*	<b>Cassetta di derivazione, dimensioni in mm. 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera.</b> Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 460 x 380 x 120, con apertura a cerniera <b>euro (centotrentasei/71)</b>	cadauno	136,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 146 D06.013.010. a*	<b>Cavo FTP schermato in lamina di alluminio 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca</b> Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: coppie, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca. <b>euro (uno/83)</b>	ml	1,83
Nr. 147 D06.013.025. c*	<b>Cavo ottico multimodale per interno/esterno. 8 fibre.</b> Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di reazione al fuoco Cca: 8 fibre. <b>euro (cinque/60)</b>	ml	5,60
Nr. 148 D06.013.049. b*	<b>Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS cat. 6, per cavi FTP.</b> Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi FTP. <b>euro (trentanove/59)</b>	ml	39,59
Nr. 149 D06.013.175 *	<b>Certificazione di cavi e componenti di reti lan.</b> Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata. <b>euro (ventisette/76)</b>	cadauno	27,76
Nr. 150 E01.064.010. b*	<b>Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche.</b> Elettropompa del tipo sommergibile per il sollevamento di acque chiare o leggermente cariche, per installazione fissa, corpo pompa e girante in acciaio inox, alimentazione elettrica 230/V-1-50 Hz, data in opera completa di tubazione in acciaio zincato da 6 m, con raccordi in ghisa malleabile, cavo elettrico da 10 m e galleggiante elettrico per l'avviamento in automatico, con esclusione del quadro comando e dei collegamenti elettrici: potenza assorbita 0,45 kW, portata massima 10 mc/h, prevalenza massima 7 m. <b>euro (cinquecentoquarantadue/10)</b>	cadauno	542,10
Nr. 151 E02.037.005. b*	<b>Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... i sostegno: diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m</b> Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisorie e le staffe di sostegno: diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m <b>euro (nove/54)</b>	kg	9,54
Nr. 152 E02.058.005. d*	<b>Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco ... atica completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2"</b> Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco acciaio in un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: valvola a squadra termostatica completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2" <b>euro (settantaquattro/57)</b>	Cadauno	74,57
Nr. 153 E02.058.010. a*	<b>Sostituzione di accessori, per singolo radiatore: tappo cieco completo di guarnizione, diametro 1"</b> Sostituzione di accessori, per singolo radiatore: tappo cieco completo di guarnizione, diametro 1" <b>euro (dieci/23)</b>	Cadauno	10,23
Nr. 154 E03.019.005. a*	<b>Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... e spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm</b> Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di reazione al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività $\lambda$ alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo $\mu=7.000$ , comprese giunzioni nastrate spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm <b>euro (undici/05)</b>	ml	11,05
Nr. 155 F01.004.005 *	<b>Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti.</b> Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni della D.L. <b>euro (venticinque/25)</b>	mc	25,25
Nr. 156 F01.004.010 *	<b>Demolizione della pista di accesso al cantiere.</b> Demolizione della pista di accesso al cantiere con sistemazione del materiale impiegato secondo le disposizioni della D.L. <b>euro (cinque/05)</b>	mc	5,05
Nr. 157 F01.013.005 *	<b>Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile.</b> Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso <b>euro (quattro/44)</b>	mq	4,44
Nr. 158 F01.016.010 *	<b>Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili.</b> Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza 1,5 m, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo. <b>euro (undici/82)</b>	ml	11,82
Nr. 159 F01.019.005. b*	<b>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto con lamiere in acciaio zincate.</b> Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quindici/39)</b>	mq	15,39
Nr. 160 F01.022.010. a*	<b>Prefabbricato modulare componibile dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm.</b> Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm. <b>euro (ottantasei/26)</b>	cadauno	86,26
Nr. 161 F01.022.025 *	<b>Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili.</b> Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi. <b>euro (seicentoquarantacinque/08)</b>	cadauno	645,08
Nr. 162 F01.022.045. a*	<b>Utilizzo di wc chimico per i primi 30 giorni lavorativi.</b> Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi. <b>euro (centosessantauno/62)</b>	cadauno	161,62
Nr. 163 F01.022.045. b*	<b>Utilizzo di wc chimico per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi.</b> Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi. <b>euro (centoundici/11)</b>	cadauno	111,11
Nr. 164 F01.025.005. a*	<b>Recinzione provvisoria modulare, allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori.</b> Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori. <b>euro (uno/21)</b>	ml	1,21
Nr. 165 F01.025.005. b*	<b>Recinzione provvisoria modulare, costo di utilizzo mensile.</b> Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile. <b>euro (zero/45)</b>	ml	0,45
Nr. 166 F01.025.040 *	<b>Delimitazione e confinamento di aree di lavoro.</b> Delimitazione e confinamento di aree di lavoro eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per l'intera durata dei lavori <b>euro (uno/62)</b>	ml	1,62
Nr. 167 F01.025.045 *	<b>Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio.</b> Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq <b>euro (trecentouno/72)</b>		301,72
Nr. 168 F01.046.015. a*	<b>Puntello metallico. Costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.</b> Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese. <b>euro (uno/01)</b>	cadauno	1,01
Nr. 169 F01.046.015. b*	<b>Puntello metallico. Per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura.</b> Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura. <b>euro (cinque/73)</b>	cadauno	5,73
Nr. 170 F01.052.005. a*	<b>Ponteggi con sistema a telaio. Montaggio, trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto.</b> Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usali eseguite		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni. <b>euro (quindici/31)</b>	mq	15,31
Nr. 171 F01.052.005. b*	<b>Ponteggi con sistema a telaio. Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo.</b> Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. <b>euro (tre/07)</b>	mq	3,07
Nr. 172 F01.052.005. c*	<b>Ponteggi con sistema a telaio. Smontaggio a fine lavoro.</b> Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere. <b>euro (sei/14)</b>	mq	6,14
Nr. 173 F01.055.010. a*	<b>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. Per i primi 30 giorni approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio.</b> Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. <b>euro (due/44)</b>	mq	2,44
Nr. 174 F01.055.010. b*	<b>Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. Per ogni mese o frazione di mese successivo.</b> Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiEDE e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni). <b>euro (uno/00)</b>	mq	1,00
Nr. 175 F01.061.010 *	<b>Rete in fibra sintetica rinforzata.</b> Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori. <b>euro (due/79)</b>	mq	2,79
Nr. 176 F01.064.005. a*	<b>Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega.</b> Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo. <b>euro (sessantacinque/13)</b>	cadauno	65,13
Nr. 177 IE.001.001.0 01* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione con ricollegamento al QE di Piano TERRA.</b> Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione con ricollegamento al QE di Piano TERRA. PIANO TERRA: QE di Piano. recupero e rastermazione linee. Sostituzione linee interessate dall' intervento, demolizioni al piano, secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (milleseicentoottantasette/56)</b>	cadauno	1'687,56
Nr. 178 IE.001.001.0 03* ****	<b>Punto luce interrotto.</b> Punto luce interrotto, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto luce esistente. <b>euro (centonove/99)</b>	cadauno	109,99
Nr. 179 IE.001.001.0 04* ****	<b>Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso.</b> Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente. <b>euro (centoquindici/25)</b>	cadauno	115,25
Nr. 180 IE.001.001.0 05* ****	<b>Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL.</b> Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente. <b>euro (centoquattordici/56)</b>	cadauno	114,56
Nr. 181 IE.001.001.0 10* ****	<b>Demolizione, nuovo allaccio SISTEMA DI PRESE A SPINA</b> Riallaccio sistema di distribuzione con prese a spine variamente installate. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio: banchi, SISTEMA DI PRESE... Demolizione e RIALLACCIO secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili (la calata è predisposta per ospitare sistema di impianti speciali). Perfettamente installato e funzionante.		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trecentoventiuno/64)</b>	cadauno	321,64
Nr. 182 IE.001.001.0 10A* ****	<b>Nuova Installazione Armatura di illuminazione ILLUMINAZIONE AULE.</b> Nuova Installazione Armatura di illuminazione - ILLUMINAZIONE AULE: costituzione del nuovo punto luce interrotto, nuova posa dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista molla per carongesso o staffa di fissaggio in opera), compreso di funicella anticaduta saldamente fissata. Armatura di illuminazione tipo Panel LED, tipo DISANO mod. 840 CRI90 LED 33W CLD BIA UGR<19 (art. 150208- 00) Note: CRI>90 - UGR<19 - LOW OPTICAL FLICKER - RG0 - 50000h -L80B20 - ENEC. <b>euro (centodiciannove/57)</b>	cadauno	119,57
Nr. 183 IE.001.001.0 10B* ****	<b>Nuova Installazione Armatura di illuminazione ILLUMINAZIONE CORRIDOI, SPAZI COMUNI</b> Nuova Installazione Armatura di illuminazione ILLUMINAZIONE CORRIDOI, SPAZI COMUNI: costituzione del nuovo punto luce interrotto, nuova posa dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista molla per carongesso o staffa di fissaggio in opera), compreso di funicella anticaduta saldamente fissata. Armatura di illuminazione tipo Panel LED, tipo DISANO mod. RODI 832 LED 39W CLD BIANCO (art. 150232-00) Note: CRI>80 - LOW OPTICAL FLICKER - RG0 - 50000h - L80B20. <b>euro (settantasette/06)</b>	cadauno	77,06
Nr. 184 IE.001.001.0 10C* ****	<b>Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi obsoleti dagli interventi edili ai piani.</b> Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi obsoleti dagli interventi edili ai piani. Con recupero dell' esistente su appositi pallet con ordinato stoccaggio e indifferentemente smaltimento in discarica o conferimento in deposito indicato da dd.l. Smaltimento materiale di risulta e dei materiali d'avanzo non già precedentemente indicati. <b>euro (settecentoundici/54)</b>	cadauno	711,54
Nr. 185 IE.001.001.0 10D* ****	<b>Nuova Installazione Armatura di illuminazione ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI, SPAZI COMUNI.</b> Nuova Installazione Armatura di illuminazione ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI, SPAZI COMUNI: Comprensivo di: - rifacimento/nuovo punto luce interrotto, - Fpo. di armatura su superficie di qualunque natura di: Apparecchio da parete con sorgente LED, da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: - Base, anello o schermo in tecnopolimero - Diffusore in vetro pressato e satinato internamente - Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27 - Guarnizione in silicone antinvecchiamento Tipo iN LIGHTING mod. CHIP TONDO 25 (art. 005740) Attacco: E27 Sorgente luminosa COMPRESA: lampada LED 4000 °K - 8W - min 800 lm Potenza: 1x21 W Colore / RAL: WH-87 / Bianco / Goffrato Classe di isolamento: II Grado di protezione: IP55 IK-J-xxIP: IK06 1J xx3 Ottica: Ottica simmetrica extra diffondente. <b>euro (novantaquattro/79)</b>	cadauno	94,79
Nr. 186 IE.001.001.0 10E* ****	<b>Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi obsoleti dagli interventi edili ai piani.</b> Demolizione sistema di illuminazione esistente e impianti resi obsoleti dagli interventi edili ai piani. Con recupero dell' esistente su appositi pallet con ordinato stoccaggio e indifferentemente smaltimento in discarica o conferimento in deposito indicato da dd.l. Smaltimento materiale di risulta e dei materiali d'avanzo non già precedentemente indicati. <b>euro (milleseicentotrentauno/04)</b>	cadauno	1'631,04
Nr. 187 IE.001.001.0 11* ****	<b>NUOVA INSTALLAZIONE, armatura di illuminazione di SICUREZZA in EMergenza con recupero da esistente</b> Nuova Installazione Armatura di illuminazione di SICUREZZA: con recupero dell' esistente, smaltimento materiale di risulta, pulizia dell'armatura costituzione del nuovo punto luce, nuova posa dell'armatura su superficie di qualunque natura. <b>euro (sessantaquattro/43)</b>	cadauno	64,43
Nr. 188 IE.002.001.0 01* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione con ricollegamento al QE di Piano PRIMO.</b> PIANO PRIMO: QE di Piano. recupero e rastermazione linee. Sostituzione linee interessate dall' intervento, demolizioni al piano, secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (milleduecentoottantanove/39)</b>	cadauno	1'289,39
Nr. 189 IE.002.001.0 02* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale montante in risalita e Spostamento QE di Piano.</b> Spostamento QE di Piano. recupero e rastermazione linee. Demolizioni al piano Primo secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (seicentodieci/34)</b>	cadauno	610,34
Nr. 190 IE.002.001.0 04* ****	<b>Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso.</b> Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente. <b>euro (centotto/42)</b>	cadauno	108,42
Nr. 191	<b>Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL.</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IE.002.001.0 05* ****	Punto Presa a spina serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL, in esecuzione a indifferentemente a vista o ad incasso, comprensivo in quota parte di quanto necessario pre renderlo funzionale. Comprensivo della demolizione dell'eventuale punto presa esistente. <b>euro (centonove/65)</b>	cadauno	109,65
Nr. 192 IE.002.001.0 06* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale sistema di prese a spina zona Ristoro piano Primo</b> Spostamento prese a spina zona RISTORO. recupero e rastermazione linee, nuova installazione gruppi prese. Demolizioni secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (quattrocentosedici/93)</b>	cadauno	416,93
Nr. 193 IE.002.001.0 06A* ****	<b>Demolizione, nuovo allaccio banchi lavoro LAB INFORMATICI 1</b> Spostamento QE Lab Informatica: elettrico e HUB. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio banchi di lavoro con calata da soffitto e sistema di distribuzione prese a muro su canalette. Demolizioni al laboratorio secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (milletrecentonovantasei/08)</b>	cadauno	1'396,08
Nr. 194 IE.003.001.0 02* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale montante in risalita e Spostamento QE di Piano.</b> Spostamento QE di Piano. recupero e rastermazione linee. Demolizioni al piano Secondo: secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (millecentoottantanove/05)</b>	cadauno	1'189,05
Nr. 195 IE.003.001.0 06* ****	<b>Demolizione, nuovo allaccio banchi lavoro LAB CHIMICA</b> Spostamento QE Lab CHIMICA e QE Antincendio. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio banchi di lavoro, nuova collocazione e attivazione sensori riv. gas. Demolizioni al laboratorio secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (millequattrocentoventisei/06)</b>	cadauno	1'426,06
Nr. 196 IE.003.001.0 06B* ****	<b>Demolizione, nuovo allaccio banchi lavoro LAB INFORMATICI 2</b> Spostamento QE Lab Informatica: elettrico e HUB. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio banchi di lavoro con calata da soffitto e sistema di distribuzione prese a muro su canalette. Demolizioni al laboratorio secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (millecinquecentodiciannove/45)</b>	cadauno	1'519,45
Nr. 197 IE.003.001.0 10* ****	<b>Demolizione, nuovo allaccio SISTEMA DI PRESE A SPINA</b> Riallaccio sistema di distribuzione con prese a spine variamente installate. recupero e rastermazione linee, nuovo allaccio: banchi, SISTEMA DI PRESE... Demolizioni e RIALLACCIO secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili. Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (seicentosedici/36)</b>	cadauno	616,36
Nr. 198 IE.004.001** ***	<b>Setto Antifiamma.</b> Setto Antifiamma per canale portacavi 100-200-300x54 e relativa forometria di passaggio, a sacchetti rimovibili e schiume solo integrative del tipo RayTech Fire Stop Bag Barriera antifiamma in sacchetti intumescenti Sacchetti incombustibili intumescenti per il tamponamento al fuoco di varchi di attraversamento di divisorie di compartimentazione. Disponibili in vari formati vengono applicati in modo da sigillare il varco di attraversamento, sia in pareti che in solette. Ad una temperatura di 200°C circa il materiale comincia a compattarsi ed a sigillare gli interstizi, impedendo il passaggio delle fiamme. Confezionati con tessuto incombustibile Riempiti con fibre minerali e composti espandenti <b>euro (centoventidue/40)</b>	cadauno	122,40
Nr. 199 IE.005.001.0 02* ****	<b>NUOVA INSTALLAZIONE, Diffusore Sonoro con recupero da esistente.</b> Nuova Installazione Diffusore Sonoro: con recupero dell' esistente, smaltimento materiale di risulta, pulizia dell'apparecchio, nuova posa dell'armatura su superficie di qualunque natura (prevista staffa di fissaggio in opera). <b>euro (ventiquattro/82)</b>	cadauno	24,82
Nr. 200 IE.005.001.0 03* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione con ricollegamento al QE CENTRALE ANTIFURTO al P.1</b> PIANO PRIMO: Spostamento QE centrale antifurto. recupero e rastermazione linee. Sostituzione linee interessate dall' intervento, demolizioni al piano, secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (quattrocentonovantatre/05)</b>	cadauno	493,05
Nr. 201 IE.005.001.0 04* ****	<b>Demolizione con spostamento attuale sistema di distribuzione con ricollegamento al QE CENTRALE ANTIFURTO al P.T</b> PIANO TERRA zona Bidelli: Spostamento QE CENTRALE ANTINCENDIO. recupero e rastermazione linee. Sostituzione linee interessate dall' intervento, demolizioni al piano, secondo planimetria allegata in correlazione a planimetria interventi edili Perfettamente installato e funzionante. <b>euro (seicentoventicinque/77)</b>	cadauno	625,77
Nr. 202 IE.005.002.0 02* ****	<b>Nuova Installazione di apparecchiature per ANTINTRUSIONE e RIVELAZIONE INCENDI.</b> Nuova Installazione di apparecchiature per ANTINTRUSIONE e RIVELAZIONE INCENDI: con recupero dell' esistente, smaltimento materiale di risulta, pulizia, nuova posa su superficie di qualunque natura (prevista staffa di fissaggio in opera). <b>euro (trentanove/82)</b>	cadauno	39,82
Nr. 203 L2.FCN.01* ****	<b>LOTTO 2° - AULE B08, B10, B11-B12, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21-B22, B25, B26, B27, B28, B29</b> Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso scolastico, di arredi quali scaffali, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile e apparecchiature informatiche di qualsiasi tipo, comprendente: - lo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 204 L2.FCN.02* ****	<p>svuotamento degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: Aule Didattiche, (LOTO 2° - AULE: B08, B10, B11-B12, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21-B22, B25, B26, B27, B28, B29) - Attività di facchinaggio (LOTTO 2° - AULE B08, B10, B11-B12, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21-B22, B25, B26, B27, B28, B29), compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri di assistenza elettrica ed impiantistica.</p> <p><b>euro (dodicimilaquattrocentoventisette/49)</b></p> <p><b>LOTTO 2° - LABORATORI: B13 (Lab. INFORMATICA), B23-L7 (Lab. Informatica), B24 (Lab. Linguistico), B02 (Lab. Disegno)</b></p> <p>Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e compresi i trasporti all'esterno della struttura sino al raggiungimento dei prefabbricati appositamente localizzati in prossimità della Istituzione Scolastica, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di qualsiasi tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura presente nel laboratorio, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi le apparecchiature e le apparecchiature informatiche,i compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati delle apparecchiature e delle apparecchiature informatiche e di qualsiasi attrezzatura presente nei rispettivi laboratori; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: LOTO 2° - LABORATORI: B13 (lab. iNFORMATICA), B23-L7 Lab. Informatica .), B24 Llab. Linguistico), B02 (Lab. Disegno) - Attività di facchinaggio, compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri di assistenza elettrica ed impiantistica.</p> <p><b>euro (seimiladuecentotredici/74)</b></p>	a corpo	12'427,49
Nr. 205 L2.FCN.03* ****	<p><b>LOTTO 2° - BIBLIOTECA-SALA LETTURA, B09</b></p> <p>Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di qualsiasi tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura presente neLa sala lettura, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi le apparecchiature e le apparecchiature informatiche,i compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati delle apparecchiature e delle apparecchiature informatiche e di qualsiasi attrezzatura presente nei rispettivi laboratori; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: BIBLIOTECA-SALA LETTURA, B09 - Attività di facchinaggio, compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri di assistenza elettrica ed impiantistica.</p> <p><b>euro (duemilasettantatuno/25)</b></p>	a corpo	6'213,74
Nr. 206 L2.FCN.04* ****	<p><b>LOTTO 2° - B01 Sala Isegnanti, B03 (Segreteria Studenti, B04 e B05 (Segreteria), B07 (G. Personale), Presidenza, Bidelli</b></p> <p>Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo dimensione e materiale, apparecchiature informatiche di qualsiasi tipo e genere qualsiasi tipo di elemento ed apparecchiatura presente neLa sala lettura, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi le apparecchiature e le apparecchiature informatiche,i compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati delle apparecchiature e delle apparecchiature informatiche e di qualsiasi attrezzatura presente nei rispettivi laboratori; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: B01 (Sala Isegnanti, B03 (Segreteria Studenti, B04 e B05 (Segreteria), B07 (G. Personale), Presidenza, Bidelli (Reception) compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera interamente compiuta, da compensare a parte gli oneri di assistenza elettrica ed impiantistica.</p> <p><b>euro (seimiladuecentotredici/74)</b></p>	a corpo	2'071,25
Nr. 207 L2.FCN.05* ****	<p><b>LOTTO 2° - CORRIDOI PIANO TERRA, SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO.</b></p> <p>Compenso a corpo onnicomprensivo per lavori di facchinaggio per il trasloco all'interno di ambienti e locali facenti parte del cantiere e compresi i trasporti in struttura alternativa o all'interno del plesso scolastico, di arredi quali scaffali, armadi di qualsiasi tipo dimensione ee materiale, tavoli, scrivanie, sedie e in genere qualunque tipo di arredo mobile comprendente: - lo svuotamento degli armadi e scaffali del loro contenuto (libri apparecchiature, giochi e giocattoli o contenuto di qualunque tipo) e il deposito del contenuto all'interno di appositi scatoloni o casse numerate ed etichettate; - trasporto all'interno di diverso locale appositamente</p>	a corpo	6'213,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 208 L2.IE02**** *	<p>individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne; -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati; - pulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di deposito. Ambiente tipo: Aule Didattiche, (LOTTO 1° - CORRIDOI: PIANO TERRA/SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO) - Attività di facchinaggio (LOTTO2° - CORRIDOI PIANO TERRA, SEMINTERRATO, PRIMO E SECONDO, compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente compiuta. <b>euro (cinquemilacentonovantaquattro/05)</b></p> <p><b>QUADRO ELETTRICO GESTIONE n. 2 ELETTROPOMPA A IMMERSIONE.</b>  <b>QUADRO ELETTRICO GESTIONE n. 2 ELETTROPOMPA A IMMERSIONE</b>            Quadro elettronico per n.2 pompa ad immersione con protezione da marcia a secco.            Avviatore elettronico per una elettropompa monofase sommersa, sommergibile o di superficie con controllo di livello contro la marcia a secco a sonde integrato nella scheda e protezione amperometrica regolabile.            L'accensione avviene per mezzo di un interruttore generale bloccoporta e segnalato da un led verde.            L'avviamento della pompa avviene con la chiusura del contatto tramite galleggiante o pressostato.            Una protezione amperometrica regolabile con un trimmer assicura la protezione da sovraccarico.            Per mezzo di sonde aggiuntive si integra la protezione da marcia a secco su pompe sommerse.            Potenza indicativa a 230V: 0,5 Kw Corrente max: da 2A            Caratteristiche tecniche            • Quadro con cassa in resina Abs IP55;            • Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%            • Ingresso in bassissima tensione per comando da pressostato o interruttore a galleggiante;            • Ingresso in bassissima tensione per comando esterno da 3 sonde di minima comprese;            • Sonde adatte per liquidi conduttivi non infiammabili (non incluse)            • Selettore per il funzionamento sonde in Riempimento/Svuotamento;            • Regolatore interno sensibilità sonde;            • Pulsanti funzionamento motore in Automatico- Spento-Manuale (manuale momentaneo);            • Led spia verde di presenza rete;            • Led spia verde di funzionamento in automatico;            • Led spia verde di motore in funzione;            • Led spia rossa di allarme livello acqua;            • Led spia rossa di allarme motore in protezione per sovraccarico;            • Pulsante di ripristino protezione;            • Protezione elettronica per sovraccarico motore regolabile;            • Tempo di intervento protezione 5";            • Fusibile di protezione ausiliari;            • Fusibili di protezione motore;            • Uscita allarme con contatti in scambio 5A 250V (carico resistivo);            • Sezionatore generale con bloccoporta;            • Versione Monofase predisposta per l'inserimento del condensatore (non incluso);            • Involucro in ABS;            • Uscita con pressacavi antistrappo a tenuta IP55;            • Grado di protezione IP55.            • Temperatura ambiente: -5/+40 °C;            • Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).            Compreso nel prezzo l'installazione e il collegamento elettrico con cavo di alimentazione tipo FG16OR16 3G2,5.  <b>euro (millecentocinquantaquattro/24)</b></p>	a corpo	5'194,05
Nr. 209 M.NP.14**** **	<p><b>RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE Termosifoni a quat ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b>  <b>Altezza 600 mm</b>  <b>RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE</b>            Termosifoni a quattro colonne in lamiera di acciaio stampata di spessore 1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25mm e spessore 1,20mm. Elementi di lunghezza 45mm (passo elemento). Filettature estremità collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx. Pressione massima ammessa 12 bar. Temperatura massima: 95 °C.            Comprensivo di mensole e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.            Altezza 600 mm  <b>euro (ventidue/20)</b></p>	elemento	22,20
Nr. 210 M.NP.15**** **	<p><b>RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE Termosifoni a quat ... per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b>  <b>Altezza 900 mm</b>  <b>RADIATORE IN ACCIAIO A QUATTRO COLONNE</b>            Termosifoni a quattro colonne in lamiera di acciaio stampata di spessore 1,5 mm. Tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25mm e spessore 1,20mm. Elementi di lunghezza 45mm (passo elemento). Filettature estremità collettore superiore ed inferiore 1" 1/4 G dx e sx. Pressione massima ammessa 12 bar. Temperatura massima: 95 °C.            Comprensivo di mensole e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.            Altezza 900 mm  <b>euro (venticinque/36)</b></p>	elemento	25,36
Nr. 211 M.NP.22**** **	<p><b>MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO Messa in sicurezza dell' ... isi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b>  <b>MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO</b>            Messa in sicurezza dell'impianto idrico, di riscaldamento e gas metano:            - Intercettazione delle reti;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- Svuotamento dei circuiti; - Eventuale sezionamento dei circuiti elettrici;  Comprensivo di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (trentacinque/56)</b>	h	35,56
Nr. 212 M01.001.025 *	<b>Installatore 5a categoria.</b> Installatore 5a categoria. <b>euro (ventiotto/11)</b>	ora	28,11
Nr. 213 SIC.CV.01.0 01*	<b>Verifica della temperatura corporea.</b> Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone. <b>euro (quarantaotto/09)</b>	mese	48,09
Nr. 214 SIC.CV.02.0 01*	<b>Riunione preliminare/periodica di coordinamento</b> Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale). <b>euro (centonovantadue/36)</b>	mese	192,36
Nr. 215 SIC.CV.03.0 01*	<b>Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale.</b> Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). <b>euro (sessantaquattro/12)</b>	Cadauna settimana	64,12
Nr. 216 SIC.CV.07.0 01*	<b>Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine.</b> Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività. Per locali con superficie fino a 50 mq. <b>euro (duecentoventisette/65)</b>	a corpo	227,65
Nr. 217 SIC.CV.08.0 02*	<b>Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche.</b> Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. <b>euro (otto/55)</b>	cadauno	8,55
Nr. 218 SIC.CV.09*	<b>Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani.</b> Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcohol > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte). <b>euro (sette/37)</b>	litro	7,37
Nr. 219 SIC.CV.14*	<b>Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto.</b> Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. <b>euro (zero/16)</b>	cadauno	0,16
<p>Reggio Emilia, 03/08/2022</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Ing. Marco Poli</p> <p>* Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche Regione Emilia-Romagna LUGLIO ANNO 2022  ** Elenco prezzi informativi materiali da costruzione ed opere edili Camera di Commercio Reggio Emilia ANNO 2021  *** Elenco prezzi informativi materiali da costruzione ed opere edili Camera di Commercio Modena ANNO 2021  **** DEI – Prezzi informativi dell'edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione ANNO 2022  ***** Analisi dei prezzi</p>			